ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ A NORMA

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 0008I/23

Rilasciato alla ditta:

SERRAMENTI SAVOLDELLI SRL

PROVE ESEGUITE:

Resistenza all'urto da corpo molle e pesante (UNI EN 13049)

Dimensione campione:

Perimetro apribile: 9,56 m
Superficie totale: 3,12 m²

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

EVOLUTION 68 MINIMAL

CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:

CLASSE DI RESISTENZA ALL'URTO DA CORPO MOLLE E PESANTE: 5

La Direzione Generale
Stefano Mora

Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n. 0008I/23 del 07/09/2023 emesso da questo Laboratorio.

Il Direttore Tecnico
Ing. Antonio D'Alto

Correggio, 07/09/2023

CONSORZIO LEGNOLEGNO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ A NORMA

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 0017R/23

Rilasciato alla ditta:

SERRAMENTI SAVOLDELLI SRL

PROVE ESEGUITE:

Potere Fonoisolante (UNI EN ISO 10140-2 - UNI EN ISO 717-1)

Dimensione campione:

Perimetro apribile: 6,78 m
Superficie totale: 1,95 m²

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

EVOLUTION 68 MINIMAL

VALORE CONSEGUITO:

INDICE DI VALUTAZIONE DEL POTERE FONOISOLANTE: Rw 43 (-3;-8) dB

La Direzione Generale
Stefano Mora

Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n. 0017R/23 del 07/09/2023 emesso da questo Laboratorio.

Il Direttore Tecnico
Ing. Antonio D'Alto

Correggio, 07/09/2023

CONSORZIO
LEGNOLEGNO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ A NORMA

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 0018R/23

Rilasciato alla ditta:

SERRAMENTI SAVOLDELLI SRL

PROVE ESEGUITE:

Potere Fonoisolante (UNI EN ISO 10140-2 - UNI EN ISO 717-1)

Dimensione campione:

Perimetro apribile: 6,78 m
Superficie totale: 1,95 m²

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

EVOLUTION 92 MINIMAL

VALORE CONSEGUITO:

INDICE DI VALUTAZIONE DEL POTERE FONOISOLANTE: Rw 44 (-3;-8) dB

La Direzione Generale
Stefano Mora

Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n. 0018R/23 del 07/09/2023 emesso da questo Laboratorio.

Il Direttore Tecnico
Ing. Antonio D'Alto

Correggio, 07/09/2023

CONSORZIO LEGNOLEGNO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ A NORMA

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 0022R/23

Rilasciato alla ditta:

SERRAMENTI SAVOLDELLI SRL

PROVE ESEGUITE:

Potere Fonoisolante (UNI EN ISO 10140-2 - UNI EN ISO 717-1)

Dimensione campione:

Perimetro apribile: 9,25 m
Superficie totale: 2,99 m²

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

EVOLUTION 68 MINIMAL

VALORE CONSEGUITO:

INDICE DI VALUTAZIONE DEL POTERE FONOISOLANTE: Rw 42 (-2;-7) dB

La Direzione Generale
Stefano Mora

Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n. 0022R/23 del 07/09/2023 emesso da questo Laboratorio.

Il Direttore Tecnico
Ing. Antonio D'Alto

Correggio, 07/09/2023

CONSORZIO
LEGNOLEGNO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ A NORMA

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 0023R/23

Rilasciato alla ditta:

SERRAMENTI SAVOLDELLI SRL

PROVE ESEGUITE:

Potere Fonoisolante (UNI EN ISO 10140-2 - UNI EN ISO 717-1)

Dimensione campione:

Perimetro apribile: 9,25 m
Superficie totale: 2,99 m²

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

EVOLUTION 92 MINIMAL

VALORE CONSEGUITO:

INDICE DI VALUTAZIONE DEL POTERE FONOISOLANTE: Rw 44 (-3;-8) dB

La Direzione Generale
Stefano Mora

Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n. 0023R/23 del 07/09/2023 emesso da questo Laboratorio.

Il Direttore Tecnico
Ing. Antonio D'Alto

Correggio, 07/09/2023

CONSORZIO
LEGNOLEGNO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ A NORMA

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 0030/23

Rilasciato alla ditta:

SERRAMENTI SAVOLDELLI SRL

PROVE ESEGUITE:

Permeabilità all'aria (EN 1026 - UNI EN 12207)
Tenuta all'acqua (EN 1027 - UNI EN 12208)
Resistenza al vento (EN 12211 - UNI EN 12210)

Dimensione campione:

Perimetro apribile: 6,76 m
Superficie totale: 1,95 m²

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

EVOLUTION 68 MINIMAL

CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:

PERMEABILITA' ALL'ARIA SECONDO EN 1026 E UNI EN 12207: 4
TENUTA ALL'ACQUA SECONDO EN 1027 E UNI EN 12208: E1050
RESISTENZA AL VENTO SECONDO EN 12211 E UNI EN 12210: C5

La Direzione Generale
Stefano Mora

Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n. 0030/23 del 07/09/2023 emesso da questo Laboratorio.

Il Direttore Tecnico
Ing. Antonio D'Alto

Correggio, 07/09/2023

CONSORZIO
LEGNOLEGNO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ A NORMA

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 0031/23

Rilasciato alla ditta:

SERRAMENTI SAVOLDELLI SRL

PROVE ESEGUITE:

Permeabilità all'aria (EN 1026 - UNI EN 12207)
Tenuta all'acqua (EN 1027 - UNI EN 12208)
Resistenza al vento (EN 12211 - UNI EN 12210)

Dimensione campione:

Perimetro apribile: 6,78 m
Superficie totale: 1,95 m²

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

EVOLUTION 92 MINIMAL

CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:

PERMEABILITA' ALL'ARIA SECONDO EN 1026 E UNI EN 12207: 4
TENUTA ALL'ACQUA SECONDO EN 1027 E UNI EN 12208: E1050
RESISTENZA AL VENTO SECONDO EN 12211 E UNI EN 12210: C5

La Direzione Generale
Stefano Mora

Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n. 0031/23 del 07/09/2023 emesso da questo Laboratorio.

Il Direttore Tecnico
Ing. Antonio D'Alto

Correggio, 07/09/2023

CONSORZIO
LEGNOLEGNO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ A NORMA

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 0032/23

Rilasciato alla ditta:

SERRAMENTI SAVOLDELLI SRL

PROVE ESEGUITE:

Permeabilità all'aria (EN 1026 - UNI EN 12207)
Tenuta all'acqua (EN 1027 - UNI EN 12208)
Resistenza al vento (EN 12211 - UNI EN 12210)

Dimensione campione:

Perimetro apribile: 9,56 m
Superficie totale: 3,12 m²

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

EVOLUTION 68 MINIMAL

CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:

PERMEABILITA' ALL'ARIA SECONDO EN 1026 E UNI EN 12207: 4
TENUTA ALL'ACQUA SECONDO EN 1027 E UNI EN 12208: 4A
RESISTENZA AL VENTO SECONDO EN 12211 E UNI EN 12210: C3

La Direzione Generale
Stefano Mora

Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n. 0032/23 del 07/09/2023 emesso da questo Laboratorio.

Il Direttore Tecnico
Ing. Antonio D'Alto

Correggio, 07/09/2023

CONSORZIO
LEGNOLEGNO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ A NORMA

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 0033/23

Rilasciato alla ditta:

SERRAMENTI SAVOLDELLI SRL

PROVE ESEGUITE:

Permeabilità all'aria (EN 1026 - UNI EN 12207)
Tenuta all'acqua (EN 1027 - UNI EN 12208)
Resistenza al vento (EN 12211 - UNI EN 12210)

Dimensione campione:

Perimetro apribile: 9,55 m
Superficie totale: 3,12 m²

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

EVOLUTION 92 MINIMAL

CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:

PERMEABILITA' ALL'ARIA SECONDO EN 1026 E UNI EN 12207: 4
TENUTA ALL'ACQUA SECONDO EN 1027 E UNI EN 12208: 6A
RESISTENZA AL VENTO SECONDO EN 12211 E UNI EN 12210: C3

La Direzione Generale
Stefano Mora

Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n. 0033/23 del 07/09/2023 emesso da questo Laboratorio.

Il Direttore Tecnico
Ing. Antonio D'Alto

Correggio, 07/09/2023

CONSORZIO
LEGNOLEGNO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ A NORMA

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 0011T/23

Rilasciato alla ditta:

SERRAMENTI SAVOLDELLI SRL

PROVE ESEGUITE:

Capacita' portante dei dispositivi di sicurezza (UNI EN 14351-1 - UNI EN 14609)

Dimensione campione:

Larghezza dell'anta su cui è installato il dispositivo di sicurezza e/o bloccaggio: 0,64 m
Perimetro apribile: 9,55 m
Superficie totale: 3,12 m²

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

EVOLUTION 92 MINIMAL

CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:

CAPACITA' PORTANTE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA: CONFORME

La Direzione Generale
Stefano Mora

Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n. 0011T/23 del 07/09/2023 emesso da questo Laboratorio.

Il Direttore Tecnico
Ing. Antonio D'Alto

Correggio, 07/09/2023

CONSORZIO LEGNOLEGNO